

Załącznik nr 6 Przedmiar robót

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m. Odrzywół - Osiedle przy ul. Opoczyńskiej					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.671	km km	0.671	
				RAZEM	0.671
2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 3942.00	m ² m ²	3942.000	
				RAZEM	3942.000
3	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm 4021.00	m ² m ²	4021.000	
				RAZEM	4021.000
4	KNNR 6 0113-04	Warswa góma podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 3942.00	m ² m ²	3942.000	
				RAZEM	3942.000
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3942.00	m ² m ²	3942.000	
				RAZEM	3942.000
6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) standard II 3865.00	m ² m ²	3865.000	
				RAZEM	3865.000
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) standard II 3789.00	m ² m ²	3789.000	
				RAZEM	3789.000