

## Załącznik Nr 6 Przedmiar robót

Odrzywół ul. Polna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej w m . Odrzywół ul. Polna</b>					
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.550	km km	 0.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.550</b>
2	<b>KNNR 6 0101-03</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników, km 0+370 do km 0+550; 180,0 x 5,2 m 936.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 936.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.000</b>
3	<b>KNNR 6 0107-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 187.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 187.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.000</b>
4	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm 936.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 936.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.000</b>
5	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 936.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 936.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.000</b>
6	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1870,0 + 936,0 m <sup>2</sup> 2806.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2806.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2806.000</b>
7	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) standard II 2752.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2752.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2752.000</b>
8	<b>KNNR 6 0309-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) standard II 2698.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2698.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2698.000</b>
9	<b>KNNR 6 1305-01</b>	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m <sup>3</sup> 16	szt szt	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>