# K O S Z T O R Y S  O F E R T O W Y
# KOD CPV 45212221-1

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
MYŚLAKOWICE 1
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ
ADRES INWESTORA : 26-425 ODRZYWÓŁ
ul. WARSZAWSKA 53
WYKONAWCA ROBÓT :
.....

.....
ADRES WYKONAWCY :
.....

.....

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....
DATA OPRACOWANIA :
.....

| | | |
|---|---|---|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :  INWESTOR:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
## Budowa boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w m. Myślakowice

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budowa boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w m. Myślakowice** | | | | | |
| 1 | **ANALIZA WŁASNA KOD CPV 45212200-8 nr specyfikacji KK/01/07** | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów sportowych | ha | | |
| | | 0.44*0.24 | ha | 0.11 | |
| | | | | **RAZEM** | **0.11** |
| 2 | **ANALIZA WŁASNA KOD CPV 45212200-8 nr specyfikacji KK/02/07** | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-zdjęcie w-wy humusu gł. śr. 15 cm | m² | | |
| | | 44.00*24.00 | m² | 1056.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1056.00** |
| 3 | **ANALIZA WŁASNA KOD CPV 45212221-1 nr specyfikacji KK/03/07** | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20cm wraz z zabetonowanymi metalowymi tulejami do montażu wyposażenia boiska ujętych w poz. 6 | m² | | |
| | | 44.00*24.00 | m² | 1056.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1056.00** |
| 4 | **ANALIZA WŁASNA KOD CPV 45212221-1 nr specyfikacji KK/04/07** | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 2 cm | m² | | |
| | | 44.00*24.00 | m² | 1056.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1056.00** |
| 5 | **ANALIZA WŁASNA KOD CPV 45212221-1 nr specyfikacji KK/04/07** | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm | m² | | |
| | | 44.00*24.00 | m² | 1056.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1056.00** |
| 6 | **ANALIZA WŁASNA KOD CPV 45212221-1 nr specyfikacji KK/05/07** | Wyposażenie sportowe wraz z ustawieniem: dwie tablice z koszami i konstrukcją podtrzymującą, siatka do piłki siatkowej wraz ze słupkami, dwie bramki do pilki ręcznej wraz z siatkami i ich zamontowanie, siatka do tenisa ziemnego wraz ze słupkami oraz z deklami umożliwiającymi zaślepienie otworu po demontażu słupków | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | **RAZEM** | **1.00** |



Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

## KOSZTORYS OFERTOWY
## Budowa boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w m. Myślakowice

| Lp. | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Budowa boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w m. Myślakowice** | | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów sportowych | | ha | 0.44*0.24 = 0.11 | | |
| 2 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-zdjęcie w-wy humusu gł. śr. 15 cm | | $m^2$ | 44.00*24.00 = 1056.00 | | |
| 3 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20cm wraz z zabetonowanymi metalowymi tulejami do montażu wyposażenia boiska ujętych w poz. 6 | | $m^2$ | 44.00*24.00 = 1056.00 | | |
| 4 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 2 cm | | $m^2$ | 44.00*24.00 = 1056.00 | | |
| 5 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm | | $m^2$ | 44.00*24.00 = 1056.00 | | |
| 6 | Wyposażenie sportowe wraz z ustawieniem: dwie tablice z koszami i konstrukcją podtrzymującą, siatka do piłki siatkowej wraz ze słupkami, dwie bramki do pilki ręcznej wraz z siatkami i ich zamontowanie, siatka do tenisa ziemnego wraz ze słupkami oraz z deklami umożliwiającymi zaślepienie otworu po demontażu słupków | | kpl | 1 | | |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT**<br>**Podatek VAT**<br>**Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | | |

**Słownie:**



Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.