

Załącznik_nr_8 Przedmiar robót

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00	1	2
2	PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00	3	5
3	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00	6	7
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.03.01	8	8
5	OZNAKOWANIE CPV 45233280-5; D-07.00.00	9	9
6	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CPV 45233000-0; D-08.00.00	10	10
7	WYPOSAŻENIE SPORTOWE CPV 36410000-8	11	11

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -	ha		
d.1	0112-02	koryta pod nawierzchnie placów sportowych 43,0 m x 23,0 m x 0.0001			
		0.10	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15	m ²		
d.1	0113-01	cm za pomocą spycharek			
		40,1 x 20,1	m ²	806.000	
		806.0		RAZEM	806.000
2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00					
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-03	nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki			
		samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV			
		40,1 x 20,1	m ²	806.000	
		806.0		RAZEM	806.000
4	KNNR 6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy	m ²		
d.2	0113-01	po zagęszczeniu 15 cm 40,1 x 20,1 ustawienie tulei montażowych do słupków.			
		806.0	m ²	806.000	
				RAZEM	806.000
5	KNNR 6	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²		
d.2	1005-07	nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 40,1 x 20,1			
		806.0	m ²	806.000	
				RAZEM	806.000
3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00					
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0308-01	o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)			
		0/12,8 mm 40,05 x 20,05	m ²	803.000	
		803.0		RAZEM	803.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,	m ²		
d.3	0309-01	grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 2 cm 0/8 mm 40,0			
		x 20,0	m ²	800.000	
		800.0		RAZEM	800.000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.03.01					
8	zeszyt 32/	Dowiezienie z dol. 5 km i rozścielanie ziemi urodzajnej średniej	m ²		
d.4	2007 BCD	grubości 5 cm z obsianiem trawą.			
		23,0 x 3,0 x 2 + 40,0 x 3 x 2	m ²	378.000	
		378.0		RAZEM	378.000
5 OZNAKOWANIE CPV 45233280-5; D-07.00.00					
9	KNNR 6	Oznakowanie poziome boiska farbą chlorokauczkową w	m ²		
d.5	0705-02	trzech kolorach, malowane mechanicznie linie			
	01	- boisko do piłki ręcznej 16,0 m ² , kolor biały;			
		- boisko do siatkówki 5,0 m ² - kolor żółty;			
		- boisko do koszykówki 8,0 m ² - kolor pomarańczowy	m ²	29.000	
		29.0		RAZEM	29.000
6 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CPV 45233000-0; D-08.00.00					
10	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej,	m		
d.6	0404-01	spoiny wypełnione zaprawą cementową 43,0 x 23,0 x 2			
		1978.0	m	1978.000	
				RAZEM	1978.000
7 WYPOSAŻENIE SPORTOWE CPV 36410000-8					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.7	Wycena własna	Dwie tablice z koszami i konstrukcją podtrzymującą - kpl od 1100,0 zł do 2610,0 zł; Siatka do piłki siatkowej ze słupkami , gniazdami słupków i deklami zaślepiającymi otwory po słupkach - kpl ok. 1300 zł; Dwie bramki do piłki ręcznej z siatkami - kpl ok.4300,0 zł.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000