

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 330406W OD KM 3+662 DO KM 6+907  
ADRES INWESTYCJI : ŁĘGONICE MAŁE - RÓŻANNA  
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ  
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....  
DATA OPRACOWANIA : .....

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

.....

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00</b>			
1	BCD 47/ d.1 2009 Lp. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km		
		3.2	km	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00</b>			
2	KNNR 1 d.2 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad., grunt wilgotny kat. I-II, wykop po rów infiltracyjny. 100,0 m x ( 2 +3 ) x 1,0 m :2 250.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
3	KNNR 1 d.2 0212-02	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, grunt oblepiający ( pod przepusty ) 7,0 x 1,5 x 1,5 x 2 15.75	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	15.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.750</b>
<b>3</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00</b>			
4	KNNR 6 d.3 0202-06	Dolna warstwa ze żwiru 40/80, kruszywo rozścielane mechanicznie , gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm ( rów infiltracyjny ) ( 2,0 + 2,3 ) : 2 x 100,0 m 215.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
5	KNNR 6 d.3 0202-05	Warstwa żwiru 20/40, kruszywo rozścielane mechanicznie, gr. warstwy 17 cm ( rów infiltracyjny ) ( 2,3 + 2,47 ) : 2 x 100,0 m 238.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	238.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>238.500</b>
6	KNNR 6 d.3 0202-06	Warstwa żwiru 10/20, kruszywo rozścielane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm ( rów infiltracyjny ) ( 2,47 + 2,77 ) : 2 x 100,0 m 262.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	262.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.000</b>
7	KNNR 6 d.3 0202-08	Warstwa górna ze żwiru 4/10, gr. 23 cm, kruszywo rozścielane mechanicznie ( rów infiltracyjny ) ( 2,77 + 3,0 ) : 2 x 100,0 m 288.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	288.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.500</b>
8	KNNR 6 d.3 0605-08	Przepusty rurowe pod koroną drogi, wykonanie części przelotowej pref. przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem. 14	m		
			m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
9	KNNR 6 d.3 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 4	szt		
			szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>		<b>PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00</b>			
10	BCD 47/ d.4 2009 Lp. 207	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI 3204,93 x 5,2 = 16665,64 m2 16665.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16665.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16665.640</b>
11	BCD 47/ d.4 2009 Lp. 225	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie jw. 16665.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16665.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16665.640</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	BCD 47/ d.4 2009 Lp. 229	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową jw. 16665.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16665.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16665.640</b>
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00</b>			
13	BCD 47/ d.5 2009 Lp. 380	Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 5,1 x 3204,93 = 16345,14 m2 16345.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16345.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>16345.140</b>
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00</b>			
14	BCD 47/ d.6 2009 Lp. 481	Przepusty pod zjazdami z rur średnicy 40 cm na ławie żwirowej. ( przy cmentarzu i dla płazów ).  12.0	m  m	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
15	BCD 47/ d.6 2009 Lp. 493	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , gr. namułu 20 cm  450.0	m  m	  450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
16	BCD 47/ d.6 2009 Lp. 487	Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 3204,93 x 0,75 x 2 = 4807,4 m2 w 50 % 2403.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2403.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2403.700</b>
17	BCD 47/ d.6 2009 Lp. 491	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu jw. gr. 10 cm 240.37	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  240.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.370</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00</b>				
1 d.1	BCD 47/2009 Lp. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	3.2		
2		<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00</b>				
2 d.2	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sąmowyład., grunt wilgotny kat. I-II, wykop po rów infiltracyjny. 100,0 m x ( 2 +3 ) x 1,0 m :2	m <sup>3</sup>	250.0		
3 d.2	KNNR 1 0212-02	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III, grunt oblepiający ( pod przepusty ) 7,0 x 1,5 x 1,5 x 2	m <sup>3</sup>	15.75		
3		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00</b>				
4 d.3	KNNR 6 0202-06	Dolna warstwa ze żwiru 40/80, kruszywo rozścielane mechanicznie , gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm ( rów infiltracyjny ) ( 2,0 + 2,3 ) : 2 x 100,0 m	m <sup>2</sup>	215.0		
5 d.3	KNNR 6 0202-05	Warstwa żwiru 20/40, kruszywo rozścielane mechanicznie, gr. warstwy 17 cm ( rów infiltracyjny ) ( 2,3 + 2,47 ) : 2 x 100,0 m	m <sup>2</sup>	238.5		
6 d.3	KNNR 6 0202-06	Warstwa żwiru 10/20, kruszywo rozścielane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm ( rów infiltracyjny ) ( 2,47 + 2,77 ) : 2 x 100,0 m	m <sup>2</sup>	262.0		
7 d.3	KNNR 6 0202-08	Warstwa górna ze żwiru 4/10, gr. 23 cm, kruszywo rozścielane mechanicznie ( rów infiltracyjny ) ( 2,77 + 3,0 ) : 2 x 100,0 m	m <sup>2</sup>	288.5		
8 d.3	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod koroną drogi, wykonanie części przelotowej pref. przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem.	m	14		
9 d.3	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	4		
4		<b>PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00</b>				
10 d.4	BCD 47/2009 Lp. 207	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI 3204,93 x 5,2 = 16665,64 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16665.64		
11 d.4	BCD 47/2009 Lp. 225	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie jw.	m <sup>2</sup>	16665.64		
12 d.4	BCD 47/2009 Lp. 229	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową jw.	m <sup>2</sup>	16665.64		
5		<b>NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00</b>				
13 d.5	BCD 47/2009 Lp. 380	Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 5,1 x 3204,93 = 16345,14 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16345.14		
6		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00</b>				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14 d.6	<b>BCD 47/2009</b> <b>Lp. 481</b>	Przepusty pod zjazdami z rur średnicy 40 cm na ławie żwirowej. ( przy cmentarzu i dla płazów ).	m	12.0		
15 d.6	<b>BCD 47/2009</b> <b>Lp. 493</b>	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , gr. namułu 20 cm	m	450.0		
16 d.6	<b>BCD 47/2009</b> <b>Lp. 487</b>	Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład $3204,93 \times 0,75 \times 2 = 4807,4 \text{ m}^2$ w 50 %	m <sup>2</sup>	2403.7		
17 d.6	<b>BCD 47/2009</b> <b>Lp. 491</b>	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu jw. gr. 10 cm	m <sup>3</sup>	240.37		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00							
2	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00							
3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00							
4	PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00							
5	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00							
6	ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: