

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ODRZYWÓŁ PRZY UL. OPOCZYŃSKIEJ NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH  
ADRES INWESTYCJI : GMINA ODRZYWÓŁ, POWIAT PRZYSUCHA, WOJ. MAZOWIECKIE  
INWESTOR : URZĄD GMINY W ODRZYWOLE  
ADRES INWESTORA : 26-425 ODRZYWÓŁ UL. WARSZAWSKA 53  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....  
DATA OPRACOWANIA : .....

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
.....

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. trasa nr I (do VII) 680,12 m ; trasa nr II (do V) 131,46 m; trasa nr V 153,31 m; trasa nr VII 267,69 m; RAZEM: 1232,58 m 1.233	km   km	   1.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.233</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00</b>			
2 d.2	KNNR 2-01 0234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III trasa nr I od km 0+380 do km 0+493 = 113 m; od km 0+650 do km 0+680 = 30 m; trasa nr II od km 0+474 do km 0+605 = 131 m; trasa nr V od km 0+112 do km 0+153 = 41 m; trasa nr VII od km 0+000 do km 0+092 = 92m RAZEM: 407 m x 6,5 m = 2645,5 m2 2645.5	m2   m2	   2645.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2645.500</b>
<b>3</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00</b>			
3 d.3	BCD zeszyt 47/2009 Lp. 194	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych  8	szt  szt	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>4</b>		<b>PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00</b>			
4 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników trasa nr I 2945,59 m2; trasa nr II 725,44 m2; trasa nr V 831,12 m2; trasa nr VII 1471,59 m2; RAZEM: 5973,74 m2 5973.74	m2   m2	   5973.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>5973.740</b>
5 d.4	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm poz. nr 4 5973.74	m2  m2	  5973.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>5973.740</b>
6 d.4	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm; trasa nr I 2892,82 m2; trasa nr II 712,29 m2; trasa nr V 815,80 m2; trasa nr VII 1444,80 m2; RAZEM: 5865,71 m2 5865.71	m2   m2	   5865.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>5865.710</b>
7 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.6 5865.71	m2  m2	  5865.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>5865.710</b>
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00</b>			
8 d.5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm trasa nr I 2840,05 m2 ; trasa nr II 699,15m2; trasa nr V 800,47 m2 ; trasa nr VII 1418,02 m2; RAZEM: 5757,69 m2 5757.69	m2   m2	   5757.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>5757.690</b>
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.00.00</b>			
9 d.6	BCD zeszyt 47/2009 Lp. 487	Scinanie poboczy mechanicznie, gr. do 10 cm, wraz z odwiezieniem na odkład 50% powierzchni; trasa nr I 395,78 m2; trasa nr II 98,60 m2; trasa nr V 114, 98 m2; trasa nr VII 200,77 m2 RAZEM: 810,13 m2 810.13	m2   m2	   810.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>810.130</b>
10 d.6	BCD zeszyt 29/2009 Lp. 491	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie jak poz. 9 810.13	m2  m2	  810.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>810.130</b>
<b>7</b>		<b>OZNAKOWANIE DRÓG CPV 45233280-5; D-07.00.00</b>			
11 d.7	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie; z projektu stałej organizacji ruchu 31.11	m2  m2	  31.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.110</b>
12 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych; z projektu stałej organizacji ruchu 7	szt.  szt.	  7.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.7	0702-04	pow. do 0.3 m2	szt.	10.000	
		10			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. trasa nr I (do VII) 680,12 m ; trasa nr II (do V) 131,46 m; trasa nr V 153,31 m; trasa nr VII 267,69 m; RAZEM: 1232,58 m	km	1.233		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00</b>						
2		<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00</b>				
2 d.2	KNNR 2-01 0234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnyymi w gruncie kat. III trasa nr I od km 0+380 do km 0+493 = 113 m; od km 0+650 do km 0+680 = 30 m; trasa nr II od km 0+474 do km 0+605 = 131 m; trasa nr V od km 0+112 do km 0+153 = 41 m; trasa nr VII od km 0+000 do km 0+092 = 92m RAZEM: 407 m x 6,5 m = 2645,5 m2	m2	2645.5		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00</b>						
3		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00</b>				
3 d.3	BCD zeszyt 47/2009 Lp. 194	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt	8		
<b>Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00</b>						
4		<b>PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00</b>				
4 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników trasa nr I 2945,59 m2; trasa nr II 725,44 m2; trasa nr V 831,12 m2; trasa nr VII 1471,59 m2; RAZEM: 5973,74 m2	m2	5973.74		
5 d.4	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm poz. nr 4	m2	5973.74		
6 d.4	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm; trasa nr I 2892,82 m2; trasa nr II 712,29 m2; trasa nr V 815,80 m2; trasa nr VII 1444,80 m2; RAZEM: 5865,71 m2	m2	5865.71		
7 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.6	m2	5865.71		
<b>Razem dział: PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00</b>						
5		<b>NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00</b>				
8 d.5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm trasa nr I 2840,05 m2 ; trasa nr II 699,15m2; trasa nr V 800,47 m2 ; trasa nr VII 1418,02 m2; RAZEM: 5757,69 m2	m2	5757.69		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00</b>						
6		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.00.00</b>				
9 d.6	BCD zeszyt 47/2009 Lp. 487	Scinanie poboczy mechanicznie, gr. do 10 cm, wraz z odwiezieniem na odkład 50% powierzchni; trasa nr I 395,78 m2; trasa nr II 98,60 m2; trasa nr V 114, 98 m2; trasa nr VII 200,77 m2 RAZEM: 810,13 m2	m2	810.13		
10 d.6	BCD zeszyt 29/2009 Lp. 491	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie jak poz. 9	m2	810.13		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.00.00</b>						
7		<b>OZNAKOWANIE DRÓG CPV 45233280-5; D-07.00.00</b>				
11 d.7	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie; z projektu stałej organizacji ruchu	m2	31.11		
12 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych; z projektu stałej organizacji ruchu	szt.	7		
13 d.7	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	10		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG CPV 45233280-5; D-07.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00							
2	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8; D-02.00.00							
3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00							
4	PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00							
5	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00							
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.00.00							
7	OZNAKOWANIE DRÓG CPV 45233280-5; D-07.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: