


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



W-wa ścierna z asfalto-betonu 0/12,8 gr. 3cm

W-wa wiążąca z asfaltobetonu 0/20 gr. 4cm

Górna w-wa podbudowy z kruszywa kam. 0/31,5 gr. 8cm

Dolna w-wa podbudowy z tłucznia kam. gr. 12cm

INWESTOR	URZĄD GMINY W ODRZYWOLE 26-425 ODRZYWÓŁ ul. WARSZAWSKA 53				
NAZWA DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W m. ODRZYWÓŁ-OSIEDLE				
ZAKRES OPRACOWANIA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. SZYMON MATEREK	DROGOWA	MAZ/0021 /PWOD/07		SIERPIEŃ 2007
OPRACOWALI	EDYTA SIOŃEK TOMASZ MATEREK	DROGOWA	_____		SIERPIEŃ 2007
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY			STADIUM PW	BRANŻA DROGI
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			SKALA 1:50	NR RYS. 5