


# **ETAP 1 ODC 0+000 - 0+527** **SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY** **NA ZJEŹDZIE GOSPODARCZYM**



- Dane techniczne:
1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
  2. Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm.
  3. Ława betonowa B10 z oporem.
  4. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
  5. Podbudowa z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy 10 cm.
  6. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej B10 z oporem.
  7. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej. Grubość warstwy 4 cm.
  8. Podbudowa z betonu B7.5 MPa. Grubość warstwy 15 cm.
  9. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Grubość warstwy 15 cm.

	PROJEKT BUDOWLANY		Egzemplarz nr	
Nazwa obiektu	Budowa poboczy - chodników w Wysokinie - Cetniu		URZĄD GMINY W ODRZYWOLE 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53	
CZĘŚĆ RYSUNKOWA				
Nr rysunku 5b	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień		
Projektant	inż. Julian Wosik	WZDP-166/D/66	Skala 1:10	