
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa Odrzywołu: modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej - etap I.
ADRES INWESTYCJI : Odrzywół dz. nr ewid. 380/1, 381, 356/3 i 2683
INWESTOR : Gmina Odrzywół
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

.....

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45100000-8	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01 BCD 47/ 2011 Lp. 5	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach remontowych. Plac Kilińskiego: 419,0 m2 ul. Warszawska: 568,9 m2 0.099	ha ha	 0.099	
				RAZEM	0.099
2 d.1	D-01.02.02 BCD 47/ 2011 Lp. 8	Zdjęcie warstwy humusu o grubości do 20 cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład. ul. Warszawska 395,0 m2 x 0,2 = 79,0 m3 79.0	m3 m3	 79.000	
				RAZEM	79.000
3 d.1	D-01.03.02 BCD 47/ 2011 Lp. 14	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. nawierzchni 15 cm. ul Warszawska 84,0 m2 84.0	m2 m2	 84.000	
				RAZEM	84.000
4 d.1	D-01.03.02 BCD 47/ 2011 Lp. 15	Rozebranie nawierzchni z brukowca z odwiezieniem na odkład. Plac Kilińskiego 82,0 m2 82.0	m2 m2	 82.000	
				RAZEM	82.000
5 d.1	D-01.03.02 BCD 47/ 2011 Lp. 23	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm Plac Kilińskiego - 237,0 m2 ul. Warszawska - 295,0 m2 532.0	m2 m2	 532.000	
				RAZEM	532.000
6 d.1	D-01.03.02 BCD 47/ 2011 Lp. 25	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej. Plac Kilińskiego 201 mb ul. Warszawska 42 mb 243.0	m m	 243.000	
				RAZEM	243.000
7 d.1	D-01.03.02 BCD 29/ 2010 Lp. 27	Rozebranie obrzeży betonowych. Plac Kilińskiego 52,0 mb ul. Warszawska 227,0 mb 279.0	m m	 279.000	
				RAZEM	279.000
8 d.1	D-01.03.02 BCD47/ 2011 Lp. 41	Rozebranie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego ocynkowanego w ramach z kątownika 50x50 mm wys. 1,0 m na słupkach stalowych. 46,0 m2 46.0	m2 m2	 46.000	
				RAZEM	46.000
9 d.1	kalkulacja własna	Rozebranie tablicy pamiątkowej wraz z zabudową i przestawienie w miejsce wskazane przez inwestora. 1	kpl kpl	 1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
2	CPV 45100000-8	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
10 d.2	D-02.01.01 BCD 47/ 2011 Lp. 72	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III z odwiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km. - pod krawężnik $276,0 \times 0,4 \times 0,4 = 44,2 \text{ m}^3$ - pod obrzeże $334,0 \times 0,1 \times 0,2 = 6,7 \text{ m}^3$ - pod krawężnik wtopiony $20,0 \times 0,2 \times 0,3 = 1,2 \text{ m}^3$ 52.1	m ³ m ³	 52.100	
				RAZEM	52.100
3	CPV 45233000-9	D-04.00.00 PODBUDOWY			
11 d.3	D-04.01.01 BCD 47/ 2011 Lp. 123	Koryto wykonywane na całej szerokości placu w gruncie kat. II-IV, głębokości do 10 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. ul. Warszawska $388,0 \text{ m}^2$ 388.0	m ² m ²	 388.000	
				RAZEM	388.000
12 d.3	D-04.01.01 BCD47/ 2011 Lp. 124	Koryto wykonywane na całej szerokości chodników w gruncie kat. II-IV, głębokości do 20 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.. Plac Kilińskiego 182,0 m ² 182.0	m ² m ²	 182.000	
				RAZEM	182.000
13 d.3	D-04.01.02 BCD 47/ 2011 Lp. 131	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod kostkę betonową Plac Kilińskiego $237,0 + 182,0 = 419,0 \text{ m}^2$ ul. Warszawska $388,0 + 181,0 = 569,0 \text{ m}^2$ 988.0	m ² m ²	 988.000	
				RAZEM	988.000
14 d.3	D-04.04.02 BCD47/ 2011 Lp. 165	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,3, grubość warstwy 10 cm - chodnik przy jezdni. Plac Kilińskiego $237,0 + 182,0 = 419,0 \text{ m}^2$ 419.0	m ² m ²	 419.000	
				RAZEM	419.000
15 d.3	D-04.04.02 BCD47/ 2011 Lp. 166	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy 15 cm - plac postojowy. ul. Warszawska $388,0 \text{ m}^2$ 388.0	m ² m ²	 388.000	
				RAZEM	388.000
4	CPV 45233000-9	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	D-05.03.23 BCD47/ 2011 Lp. 290	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. ul. Warszawska 388,0 m2 388.0	m ² m ²	 388.000	
				RAZEM	388.000
5	CPV 45233000-9	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
17 d.5	D-06.01.01 BCD 47/ 2011 Lp. 294	Plantowanie terenów zielonych . ul. Warszawska 227,0 x 1,0 = 227,0 m2 227.0	m ² m ²	 227.000	
				RAZEM	227.000
6	CPV 45233280-5	D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
18 d.6	D-07.06.06 BCD47/ 2011 Lp. 445	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,5 m (U-11a). 39.0	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000
7	CPV 45233000-0	D-08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
19 d.7	D-08.01.01 BCD 47/ 2011 Lp. 449	Ustawienie krawężników betonowych szarych 15x30 cm z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) Plac Kilińskiego 181,0 mb ul. Warszawska 75,0 mb 256.0	m m	 256.000	
				RAZEM	256.000
20 d.7	D-08.01.01 BCD47/ 2011 Lp. 452	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15). Plac Kilińskiego 20,0 mb 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
21 d.7	D-08.01.01 BCD47/ 2011 Lp. 454	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 12x25cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) na zjazdach. 20,0 mb 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
22 d.7	D-08.03.01 D-BCD 29/2010 Lp. 483	Ustawienie obrzeży bet. szarych o wym 20x6 cm na podsypce cem.- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem. Plac Kilińskiego 107,0 mb ul. Warszawska 227,0 mb 334.0	m m	 334.000	
				RAZEM	334.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.7	D-08.02.02 BCD 47/ 2011 Lp.478	Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. kolorowej gr. kostki 6 cm na podsypce cem. - piaskowej , spiony wypełnione piaskiem. Plac Kilińskiego 419,0 m2 ul. Warszawska 181,0 m2 600.0	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
8	CPV 45233000-0	D-10.00.00 INNE ROBOTY			
24 d.8	D-10.01.05 BCD 47/ 2011 Lp. 509	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem.	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.8	D-10.01.05 BCD47/ 2011 Lp. 510	Regulacja zaworów i hydrantów wodociągowych.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.8	kalkulacja własna	Ustawienie wiaty przystankowej dwumodułowej stalowej ze ściankami ze szkła hartowanego i dachem z polikarbonatu, z wykonaniem stóp fundamentowych pod słupki mocujące.	m ² m ²	 1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
27 d.8	kalkulacja własna	Ustawienie ławek żeliwnych z drewnianym oparciem i siedziskiem z wykonaniem stóp fundamentowych i zamocowaniem.	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
28 d.8	kalkulacja własna	Wykonanie i zamontowanie bram wjazdowych wykonanych z elementów stalowych dwuskrzydłowych szerokość bramy 4,0 m, słupki murowane z cegły klinkierowej.	kpl kpl	 2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
29 d.8	kalkulacja własna	Naprawa muru fundamentowego (ogrodzeniowego) zaprawą typu Atlas	m ²		
		11,5 m2 11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45100000-8	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	1 D-01.01.01 BCD 47/ 2011 Lp. 5	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach remontowych. Plac Kilińskiego: 419,0 m ² ul. Warszawska: 568,9 m ²	ha	0.099		
d.1	2 D-01.02.02 BCD 47/ 2011 Lp. 8	Zdjęcie warstwy humusu o grubości do 20 cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład. ul. Warszawska 395,0 m ² x 0,2 = 79,0 m ³	m ³	79.0		
d.1	3 D-01.03.02 BCD 47/ 2011 Lp. 14	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. nawierzchni 15 cm. ul Warszawska 84,0 m ²	m ²	84.0		
d.1	4 D-01.03.02 BCD 47/ 2011 Lp. 15	Rozebranie nawierzchni z brukowca z odwiezieniem na odkład. Plac Kilińskiego 82,0 m ²	m ²	82.0		
d.1	5 D-01.03.02 BCD 47/ 2011 Lp. 23	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm Plac Kilińskiego - 237,0 m ² ul. Warszawska - 295,0 m ²	m ²	532.0		
d.1	6 D-01.03.02 BCD 47/ 2011 Lp. 25	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej. Plac Kilińskiego 201 mb ul. Warszawska 42 mb	m	243.0		
d.1	7 D-01.03.02 BCD 29/ 2010 Lp. 27	Rozebranie obrzeży betonowych. Plac Kilińskiego 52,0 mb ul. Warszawska 227,0 mb	m	279.0		
d.1	8 D-01.03.02 BCD 47/ 2011 Lp. 41	Rozebranie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego ocynkowanego w ramach z kątownika 50x50 mm wys. 1,0 m na słupkach stalowych. 46,0 m ²	m ²	46.0		
d.1	9 kalkulacja własna	Rozebranie tablicy pamiątkowej wraz z zabudową i przestawienie w miejsce wskazane przez inwestora.	kpl	1		
2	CPV 45100000-8	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
d.2	10 D-02.01.01 BCD 47/ 2011 Lp. 72	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III z odwiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km. - pod krawężnik 276,0 x 0,4 x 0,4 = 44,2 m ³ - pod obrzeże 334,0 x 0,1 x 0,2 = 6,7 m ³ - pod krawężnik wtopiony 20,0 x 0,2 x 0,3 = 1,2 m ³	m ³	52.1		
3	CPV 45233000-9	D-04.00.00 PODBUDOWY				
d.3	11 D-04.01.01 BCD 47/ 2011 Lp. 123	Koryto wykonywane na całej szerokości placu w gruncie kat. II-IV, głębokości do 10 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. ul. Warszawska 388,0 m ²	m ²	388.0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12 d.3	D-04.01.01 BCD47/2011 Lp. 124	Koryto wykonywane na całej szerokości chodników w gruncie kat. II-IV, głębokości do 20 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.. Plac Kilińskiego 182,0 m2	m ²	182.0		
13 d.3	D-04.01.02 BCD 47/ 2011 Lp. 131	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod kostkę betonową Plac Kilińskiego 237,0 + 182,0 = 419,0 m2 ul. Warszawska 388,0 + 181,0 = 569,0 m2	m ²	988.0		
14 d.3	D-04.04.02 BCD47/2011 Lp. 165	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,3, grubość warstwy 10 cm - chodnik przy jezdni. Plac Kilińskiego 237,0 + 182,0 = 419,0 m2	m ²	419.0		
15 d.3	D-04.04.02 BCD47/2011 Lp. 166	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy 15 cm - plac postojowy. ul. Warszawska 388,0 m2	m ²	388.0		
4	CPV 45233000-9	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
16 d.4	D-05.03.23 BCD47/2011 Lp. 290	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. ul. Warszawska 388,0 m2	m ²	388.0		
5	CPV 45233000-9	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17 d.5	D-06.01.01 BCD 47/ 2011 Lp. 294	Plantowanie terenów zielonych . ul. Warszawska 227,0 x 1,0 = 227,0 m2	m ²	227.0		
6	CPV 45233280-5	D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
18 d.6	D-07.06.06 BCD47/2011 Lp. 445	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,5 m (U-11a).	m	39.0		
7	CPV 45233000-0	D-08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA				
19 d.7	D-08.01.01 BCD 47/ 2011 Lp. 449	Ustawienie krawężników betonowych szarych 15x30 cm z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) Plac Kilińskiego 181,0 mb ul. Warszawska 75,0 mb	m	256.0		
20 d.7	D-08.01.01 BCD47/2011 Lp. 452	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15). Plac Kilińskiego 20,0 mb	m	20.0		
21 d.7	D-08.01.01 BCD47/2011 Lp. 454	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 12x25cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) na zjazdach. 20,0 mb	m	20.0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.7	D-08.03.01 D-BCD 29/2010 Lp. 483	Ustawienie obrzeży bet. szarych o wym 20x6 cm na podsypce cem.- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem. Plac Kilińskiego 107,0 mb ul. Warszawska 227,0 mb	m	334.0		
23 d.7	D-08.02.02 BCD 47/2011 Lp.478	Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. kolorowej gr. kostki 6 cm na podsypce cem. - piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem. Plac Kilińskiego 419,0 m2 ul. Warszawska 181,0 m2	m ²	600.0		
8	CPV 45233000-0	D-10.00.00 INNE ROBOTY				
24 d.8	D-10.01.05 BCD 47/2011 Lp. 509	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem.	szt	3		
25 d.8	D-10.01.05 BCD47/2011 Lp. 510	Regulacja zaworów i hydrantów wodociągowych.	szt	1		
26 d.8	kalkulacja własna	Ustawienie wiaty przystankowej dwumodułowej stalowej ze ściankami ze szkła hartowanego i dachem z polikarbonatu, z wykonaniem stóp fundamentowych pod słupki mocujące.	m ²	1		
27 d.8	kalkulacja własna	Ustawienie ławek żeliwnych z drewnianym oparciem i siedziskiem z wykonaniem stóp fundamentowych i zamocowaniem.	szt	8		
28 d.8	kalkulacja własna	Wykonanie i zamontowanie bram wjazdowych wykonanych z elementów stalowych dwuskrzydłowych szerokość bramy 4,0 m, słupki murowane z cegły klinkierowej.	kpl	2		
29 d.8	kalkulacja własna	Naprawa muru fundamentowego (ogrodzeniowego) zaprawą typu Atlas 11,5 m2	m ²	11.5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
3	D-04.00.00 PODBU- DOWY							
4	D-05.00.00 NAWIERZ- CHNIE							
5	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
6	D-07.00.00 URZĄDZE- NIA BEZPIECZEŃST- WA RUCHU							
7	D-08.00.00 KRAWĘŻ- NIKI, OBRZEŻA							
8	D-10.00.00 INNE RO- BOTY							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: