

PRZEKRÓJ 2-2


skala 1:20

PRZĘSŁO OGRODZENIA PANELOWEGO Z SIATKI ZGRZEWANEJ

skala 1:20

PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:20



Wykaz przęseł panelowych:

- przęsła typowe: 42 szt. długości 2,5m
- przęsło nietypowe: 1 szt. długości 1,67m
- przęsło nietypowe: 1 szt. długości 1,60m
- przęsło nietypowe: 1 szt. długości 0,67m
- przęsło nietypowe: 1 szt. długości 2,18m
- przęsło nietypowe: 1 szt. długości 1,47m
- przęsło nietypowe: 1 szt. długości 2,09m
- przęsło nietypowe: 1 szt. długości 1,30m
- przęsło nietypowe: 1 szt. długości 1,43m

UWAGI:

1. Dopuszcza się możliwość zamiany cokołu prefabrykowanego betonowego na cokół wylewany z bet. B15.
2. Przęsła niestandardowe należy przyciąć na odpowiednią długość.
3. Długości przęseł ogrodzenia zweryfikować na budowie.

PARAMETRY OGRODZENIA PANELOWEGO Z SIATKI ZGRZEWANEJ:

- siatka zgrzewana o oczku 50x200mm
- drut poziomy i pionowy $\varnothing 5,0$ mm
- wysokość słupka 2,3m
- wysokość panela 1,5m
- szerokość panela 2,50m
- słupek wykonany z profilu zamkniętego 40x60x2 mm



NBM Technologies

NBM Technologies
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologies.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: STACJA WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ

INWESTOR: GMINA ODRZYWÓŁ
UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWÓŁ

NAZWA RYSUNKU: PRZĘSŁO TYPOWE OGRODZENIA

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRRAWIEŃ	PODPIS	DATA	BRANŻA
mgr inż. architekt Marek CABAN	UAN-VIII-7342/350/94		02.2011	ARCHITEKTURA
mgr inż. Agata MAJEK	SLK/3117/POOK/10		02.2011	KONSTRUKCJA
OPRACOWAŁ:				
mgr inż. Piotr PUSZCZYK			02.2011	NR RYSUNKU
SPRAWDZIŁ:				
mgr inż. architekt Witold DOMINIK	65/98		02.2011	PZT-3
inż. Tadeusz KORZEKWA	AJ-83861/32/1999/80		02.2011	