

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość ODRZYWÓŁ
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ
ADRES INWESTORA : Odrzywół ul. Warszawska 54
BRANŻA : ELEKTROENERGETYCZNA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, M, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M + Z(M), S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	88		
2	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.	88		
3	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym	szt.	88		
4	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik ocynkowany zgodnie z projektem z rury fi 60mm mocowanych na słupie typu ŻN, wysięgnik o wysięgu do 2m	szt.	88		
5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 70W	szt.	78		
6	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 150W	szt.	10		
7	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	88		
8	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	88		
9	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia - zamostkowanie oprawy do przewodu zerowego	szt.	88		
10	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm (wysięgnik) - Podłączenie wysięgnika do przewodu zerowego linii zasilającej - wykonanie mostków bocznikujących, podłączenie do wysięgnika i zacisku na linii zasilającej.	szt.	88		
11	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	88		
12	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom.	2		
13	Dopuszczenie do prac na liniach niskiego napięcia (oświetlenia uliczne) przez Zakład Energetyczny	kpl.pom.	5		
14	Utylizacja źródeł światła	kpl.pom.	88		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	849.2760		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Przewód ASXSN 1x25mm2	m	132.000 0		132.000 0							
2.	zacisk jednostronnie przebijalny 16-70mm2	szt	88.0000		88.0000							
3.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	10.5600		10.5600							
4.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV-19.25	szt.	88.0000		88.0000							
5.	jarzmo stalowe ocynkowane do mocowania wysięgnika na słupie	szt	88.0000		88.0000							
6.	oprawa sodowa BOYEN -4 -70W	kpl.	78.0000		78.0000							
7.	oprawa sodowa BOYEN - 4 - 150W	kpl.	10.0000		10.0000							
8.	wysięgniki rurowe ocynkowane śr. 60mm - dł. 1,5m	szt.	88.0000		88.0000							
9.	zacisk izolowany AL/Cu SL-11.11	szt.	89.7600		89.7600							
10.	zacisk odgałęźny typ SL-11.11	szt.	88.0000		88.0000							
11.	wkładka topikowa WTs-6A	szt	88.0000		88.0000							
12.	przewody kabelkowe YDY 2x2, 5mm2	m	366.080 0		366.080 0							
13.	Lampa sodowa Sodinette - 70W	szt	78.0000		78.0000							
14.	Lampa sodowa Sodinette - 150W	szt	10.0000		10.0000							
15.	Opłata za wyłączenie sieci i dopuszczenie do prac przez Zakład Energetyczny	kpl	5.0000		5.0000							
16.	utyliczacja źródeł światła.	kpl	88.0000		88.0000							
17.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	25.2208		
2.	samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	m-g	26.4000		
3.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	237.4416		
RAZEM					

Słownie: