

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 do Kłonna Kolonia na odcinku 880,0 m.  
ADRES INWESTYCJI : Kłonna, dz. nr 230.  
INWESTOR : Gmina Odrzywół  
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : I

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
I

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej wzmocnionej materiałem kamiennym od drogi wojewódzkiej nr 728 do Kłonny Kolonia.

Dane do sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z pomiarów terenowych.

Remont drogi ma polegać na wykonaniu wyrównania wraz profilowaniem istniejącej nawierzchni wraz z lokalnym uzupełnieniem kruszywa i zagęszczeniem.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;

| Lp. | Podsta-<br>wa     | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz           | Razem           |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1   | KNNR 6<br>0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z lokalnym uzupełnieniem kruszywa.<br>3.5*880.0 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3080.000 |                 |
|     |                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>     | <b>3080.000</b> |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wyceny       | Opis  | Jedn. miary    | Ilość    | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-----------------------|---|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1   | 2                     | 3   | 4              | 5        | 6       | 7                  |
| 1   | <b>KNNR 6 0103-03</b> | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z lokalnym uzupełnieniem kruszywa. | m <sup>2</sup> | 3080.000 |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                       |   |                |          |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                       |   |                |          |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                       |   |                |          |         |                    |

Słownie: