
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gruntowej Emilianów - Badulki na odcinku 120,0 m. Etap II.
ADRES INWESTYCJI : Emilianów, dz. nr 231.
INWESTOR : Gmina Odrzywół
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej Emilianów - Badulki na odcinku 120,0 m. Etap II.

Dane do sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z pomiarów terenowych.

Remont drogi ma polegać na wykonaniu wyrównania wraz z profilowaniem istniejącej nawierzchni, wykonaniem koryta głębokości do 10 cm oraz wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Długość odcinka 120,0 m; szerokość jezdni 3,5 m.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 3.5*120.0	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. 3.5*120.0	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
3	KNNR 6 0113-05	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu. 3.5*120	m ² m ²	420.000	
				RAZEM	420.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	420.000		
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.	m ²	420.000		
3	KNNR 6 0113-05	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu.	m ²	420.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: