

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym (777.00+737.00)*0.001	km	1.514	
				RAZEM	1.514
2	KNR-W 2-	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z	ha		
d.1	01 0109-02	użytkującą ścinki.	ha	0.151	
		1514.00 * 1.0*0.0001			
				RAZEM	0.151
2		PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00			
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:	m ²		
d.2	0103-03	droga nr 1 od km 0+000 do km 0+146,65 i droga nr 2 od km 0+000 do km 0+737,00. 146.65*3.20+7.74*2+737.0*3.7	m ²	3211.660	
				RAZEM	3211.660
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km; droga nr 1 na odcinku od km 0+146,65 do km 0+777,00.	m ²		
d.2	0101-01	(777.00-146.65)*3.2+7.94*0.5+15.0*0.5/2*2+18.81*0.2+15.0*0.2/2*2	m ²	2035.352	
				RAZEM	2035.352
5	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm dla poz. nr 2.	m ³		
d.2	0107-02	3211.66*0.1	m ³	321.166	
				RAZEM	321.166
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm dla poz. 4.	m ²		
d.2	0114-05	2035.352	m ²	2035.352	
				RAZEM	2035.352
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm.	m ²		
d.2	0114-07	(777.00-146.65)*3.1+7.94*0.5+15.0*0.5/2*2+18.81*0.2+15.0*0.2/2*2	m ²	1972.317	
				RAZEM	1972.317
8	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych dla poz. 5 i 7.	m ²		
d.2	1005-07	3211.66+1972.317	m ²	5183.977	
				RAZEM	5183.977
3		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00			
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	777.00*3.0+7.94*0.5+15.0*0.5/2*2+18.81*0.2+15.0*0.2/2*2+7.74*2+737.00*3.5	m ²	4944.212	
				RAZEM	4944.212
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00			
10	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem na odkład do 1 km.	m ²		
d.4	1402-05	0.5*(777.0+737.0)*2	m ²	1514.000	
				RAZEM	1514.000
11	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa łamanego (niesort) wraz z zagęszczeniem, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0204-05	1514.0	m ²	1514.000	
				RAZEM	1514.000
5		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5; D-07.00.00.			

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. 3	szt.		
d.5	0702-01		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych (A-6b, A-6c i A-7) o boku 900 mm, folia odblaskowa II generacji. 3	szt.		
d.5	0703-01		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000