

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice Kolonia.
ADRES INWESTYCJI : Myślakowice Kolonia droga nr 1 dz. nr ewid. 244 i 113; droga nr 2 dz. nr ewid. 373.
INWESTOR : Gmina Odrzywół
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.514		
2 d.1	KNR-W 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z utylizacją ścinki.	ha	0.151		
2		PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00				
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: droga nr 1 od km 0+000 do km 0+146,65 i droga nr 2 od km 0+000 do km 0+737,00.	m ²	3211.660		
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km; droga nr 1 na odcinku od km 0+146,65 do km 0+777,00.	m ²	2035.352		
5 d.2	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm dla poz. nr 2.	m ³	321.166		
6 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm dla poz. 4.	m ²	2035.352		
7 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	1972.317		
8 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych dla poz. 5 i 7.	m ²	5183.977		
3		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00				
9 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4944.212		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00				
10 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem na odkład do 1 km.	m ²	1514.000		
11 d.4	KNR 2-31 0204-05	Pobocza z kruszywa łamanego (niesort) wraz z zagęszczeniem, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1514.000		
5		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5; D-07.00.00.				
12 d.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	3.000		
13 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych (A-6b, A-6c i A-7) o boku 900 mm, folia odblaskowa II generacji.	szt.	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00							
2	PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00							
3	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00							
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00							
5	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5; D-07.00.00.							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: