

INFORMACJA **dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Remont chodników przy ulicy Praga w miejscowości Odrzywół.

Inwestor: Gmina Odrzywół, 26 – 425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

**Projektant: mgr inż. Szymon Materek 26-400 Przysucha ul. Staszica 32
tel. 509 024 080**

Informuję, że zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury** z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) podczas wykonywania robót
budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową:

Remont chodników przy ulicy Praga w miejscowości Odrzywół.

nie występują żadne roboty wymienione w § 6 tego rozporządzenia.

Projektant :

mgr inż. Szymon Materek

1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe;
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i zjazdów z odwiezieniem urobku na odkład;
- wykonanie podbudowy na poszczególnych remontowanych elementach drogi;
- roboty brukarskie, ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów;
- wykonanie elementów odwodnienia takich jak ściek pod chodnikowy;
- roboty wykończeniowe i porządkowe.

1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- całe zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem jeden obiekt budowlany jakim jest droga gminna, ulica Praga – nie przewiduje się etapowania budowy.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

Istniejąca droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- 3.1 Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Roboty budowlane wykonywane będą w pasie drogowym drogi krajowej w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni należy więc zachować szczególną ostrożność przy włączaniu się do ruchu w obrębie budowy.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- 5.1 Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Środki ochrony indywidualnej. Teren budowy należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, który należy wykonać na czas budowy. Maszyny i sprzęt budowlany po zakończeniu dniówki roboczej należy zabezpieczyć tak aby nie pozostawał w obrębie pasa drogowego.