
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w Stanisławowie Etap I.
ADRES INWESTYCJI : Stanisławów, dz. nr ewid. 190/1.
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ
ADRES INWESTORA : 26-425 ODRZYWÓŁ, UL. WARSZAWSKA 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest budowa placu zabaw w Stanisławowie Etap I - ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw.

Ogrodzenie panelowe:

Panele ogrodzeniowe 250 cm / 123 cm / 4 mm

Ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony

Szerokość panela - 250 cm

Wysokość panela - 123 cm

Grubość - 4 mm

Ilość przetłoczeń - 2 V

Rozmiar oczka - 70 x 200 mm

Słupki do paneli ogrodzeniowych - 6 x 4 cm, wysokość 180 cm

Ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony.

Wykonane z kształownika stalowego prostokątnego 60 x 40 mm,

Zakończone plastikową nakładką w kolorze czarnym odporną na czynniki atmosferyczne.

Furtka wypełniona panelem - lewa

Ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor zielony

Wypełnienie:

panel ogrodzeniowy ocynkowany i malowany proszkowo na kolor zielony,

grubość drutu - 5 mm,

rozmiar oczka - 5 x 20 cm,

bez przetłoczeń.

Ramka furtki - profil stalowy 4 cm x 4 cm

Słupki furtki - profil stalowy 6 cm x 6 cm

Wymiary:

szerokość - 1,00 m

wysokość - 1,50 m

Podmurówka prefabrykowana z elementów betonowych wysokości 25 cm.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;

- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;

- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;

- ogrodzenie i poszczególne jego elementy muszą mieć stosowne certyfikaty lub świadectwa jakości.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8; D-01.00.00.			
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach budowlanych. 17.0*75.0*0.0001	ha ha	 0.128	
				RAZEM	0.128
2		Roboty ziemne CPV 45100000-8; D-02.00.00			
2 d.2	KNR 2-01 0312-09 D- 02.01.01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II), fundamenty pod słupki ogrodzeniowe i słupki piłkochwyków z odwiezieniem urobku taczkami do 30 m. 74	dół. dół.	 74.000	
				RAZEM	74.000
3		Ogrodzenie - piłkochwyt CPV - 45342000-6			
3 d.3	KNR 2-23 0401-01 analogia 4/ZT.02	Ogrodzenie placu z paneli stalowych jak w opisie na słupkach stalowych osadzonych w fundamencie c betonu C12/15 z wykonaniem podmurówki prefabrykowanej z betonu wys. 25 cm. 183.0	m m	 183.000	
				RAZEM	183.000
4 d.3	KNR 2-23 0402-03 analogia 4/ZT.02	Furtka jak w opisie, zakup i montaż w środku przęsła ogrodzenia z klamką i zamkiem na klucz. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8; D-01.00.00.				
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach budowlanych.	ha	0.128		
2		Roboty ziemne CPV 45100000-8; D-02.00.00				
2 d.2	KNR 2-01 0312-09 D-02.01.01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II), fundamenty pod słupki ogrodzeniowe i słupki piłkochwyków z odwiezieniem urobku taczkami do 30 m.	dół.	74.000		
3		Ogrodzenie - piłkochwył CPV - 45342000-6				
3 d.3	KNR 2-23 0401-01 analogia 4/ZT.02	Ogrodzenie placu z paneli stalowych jak w opisie na słupkach stalowych osadzonych w fundamencie c betonu C12/15 z wykonaniem podmurówki prefabrykowanej z betonu wys. 25 cm.	m	183.000		
4 d.3	KNR 2-23 0402-03 analogia 4/ZT.02	Furtka jak w opisie, zakup i montaż w środku przęsła ogrodzenia z klamką i zamkiem na klucz.	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: