

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km | | |
| d.1 | 0119-03 | drogi w terenie równinnym 550.00*0.001 | km | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 2 | | PODBUDOWY D-04.00.00 | | | |
| 2 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz- | m ² | | |
| d.2 | 0103-03 | nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 1705.000 | |
| | | 3.1*550.0 | | RAZEM | 1705.000 |
| 3 | KNNR 6 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sor- | m ³ | | |
| d.2 | 0107-02 | townym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm | m ³ | 255.750 | |
| | | 1705.00*0.15 | | RAZEM | 255.750 |
| 4 | KNNR 6 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulep- | m ² | | |
| d.2 | 1005-07 | szonych. | m ² | 1705.000 | |
| | | 1705.00 | | RAZEM | 1705.000 |
| 3 | | NAWIERZCHNIE D-05.00.00 | | | |
| 5 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m ² | | |
| d.3 | 0309-02 | o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 1650.000 | |
| | | 3.0*550.0 | | RAZEM | 1650.000 |
| 4 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00 | | | |
| 6 | KNR 2-31 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezie- | m ² | | |
| d.4 | 1402-05 | niem na odkład do 1 km. | m ² | 825.000 | |
| | | 0.75*550.0*2 | | RAZEM | 825.000 |
| 7 | KNR 2-31 | Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z zagęszczeniem, | m ² | | |
| d.4 | 0204-05 | grubość po zagęszczeniu 10 cm | m ² | 825.000 | |
| | | 0.75*550.00*2 | | RAZEM | 825.000 |