

oprawa nasufitowa hermetyczna 2x36W

łącznik oświetleniowy jednobiegunowy

naświetlacz halogenowy LED 10W 800lm
z czujnikiem ruchu i zmierzchu,
odporny na warunki atmosferyczne (IP65)

oprawa nasufitowa typu DOWNLIGHT

wentylator

UWAGI:
1. Układ zasilania typu TN-S.
2. Instalację oświetlenia i zasilania wentylatorów wykonać systemem podtynkowym przewodem YDY3x1,5mm2.
3. Instalację wykonać w rurkach peschla.
4. Łączniki mocować na wysokości ok. 1,2 m nad poziomem posadzki.
5. Zastosować osprzęt hermetyczny (bryzgoszczelny).

BIURO PROJEKTOWE	*FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"* *PRACOWNIA PROJEKTOWA* UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1 97-300 PIOTRKÓW TRYB. TEL. /FAX (044) 737 89 61 e-mail: biuro.pro@bio-system.pl			
PROJEKT	*ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĄBROWIE, GMINA ODRZYWÓL*			
INWESTOR	Gmina Odrzywół – ul. Warszawska 53, 26–425 Odrzywół			
OBIEKT	STACJA UZDATNIANIA WODY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	inż. JERZY JAKUBOWSKI	NB.IV.7342/49/98		*LISTOPAD 2016*
OPRACOWAŁ	inż. JERZY JAKUBOWSKI	NB.IV.7342/49/98		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		REWIZJA	*00*
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA.		SKALA *1:100*	
			RYS. NR E-02	