

TN-S

OZNACZENIA

A1 - Oprawa LED NEPTUN LED V1 4400lm, IP65 - LUXIONA
C1 - Oprawa LED AMETYST LED 3000lm, IP65 - LUXIONA
GSW, LSW - główna, lokalna szyna wyrównawcza

UWAGI

1. Przewody układać zgodnie z opisem technicznym
2. Wykonać połączenia wyrównawcze i uziemiające
3. Przejścia przez przegrody stref pożarowych uszczelnić masami ognioodpornymi o odporności przegród
4. Urządzenia kotłowni montować zgodnie z DTR
5. Komin kotłowni chronić zwodem pionowym izolowanym
6. Komin kotłowni przyłączyć do GSW/FeZn30x4

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA DZIAŁCE NR 356/3 PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ W ODRZYWOLE	Adres inwestycji : Odrzywół ul. Warszawska działka nr 356/3		
Temat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI OLEJOWEJ	Skala:	Data: 07.2018	Nr rys. E1
Projektant : Robert Nowak GP-III-7342/184/94			