

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Ossa.  
ADRES INWESTYCJI : Kolonia Ossa, dz. nr ewid.358.  
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ  
ADRES INWESTORA : 26-425 ODRZYWÓŁ, UL. WARSZAWSKA 53  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Ossa.

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy
- wytyczenie położenia obiektu
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod plac zabaw
- montaż sprzętu zabawowego
- uporządkowanie terenu.

Teren pod projektowany plac zabaw znajduje się w miejscowości Kolonia Ossa, gmina Odrzywół to działka nr ewidencyjny 358 przy drodze gminnej. W granicach działki brak obiektów budowlanych.

Istniejące uzbrojenie terenu.

Przez teren działki przy drodze gminnej przebiega sieć energetyczna NN napowietrzna, która nie będzie kolidować z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- wyposażenie placu zabaw oraz elementy małej architektury przyjęto na poziomie premium +.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.  54.0*0.0001	ha  ha	  0.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
2 d.1	KNR 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odkład do 2 km. 54.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
<b>2</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż</b>			
3 d.2	KNR 2-23 0307-02	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ- centa wraz z wykonaniem fundamentów. - zestaw zabawowy wg projektu. 1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4 d.2	KNR 2-23 0310-03	Ustawienie tablicy z regulaminem wraz z wykonaniem funda- mentów. 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3</b>		<b>Tereny zielone - roboty wykończeniowe</b>			
5 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, te- ren zielony.. 54.0*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0112-02 D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0.01		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0101-08</b>	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	54.00		
<b>2</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż</b>				
3 d.2	<b>KNR 2-23 0307-02</b>	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - zestaw zabawowy wg projektu.	kpl	1.00		
4 d.2	<b>KNR 2-23 0310-03</b>	Ustawienie tablicy z regulaminem wraz z wykonaniem fundamentów.	szt.	1.00		
<b>3</b>		<b>Tereny zielone - roboty wykończeniowe</b>				
5 d.3	<b>KNR 2-01 0505-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony..	m <sup>2</sup>	54.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Wypożyczenie placu zabaw - zakup i mon- taż							
3	Tereny zielone - robo- ty wykończeniowe							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: