

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kamienna Wola.  
ADRES INWESTYCJI : Kamienna Wola, dz. nr ewid.2405.  
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ  
ADRES INWESTORA : 26-425 ODRZYWÓŁ, UL. WARSZAWSKA 53  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest przebudowa placu zabaw w miejscowości Kamienna Wola.

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy
- wytyczenie położenia obiektu
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod plac zabaw
- montaż sprzętu zabawowego zgodnie z projektem
- uporządkowanie terenu.

Teren pod projektowany plac zabaw znajduje się w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół to działka nr ewidencyjny 2405 przy drodze krajowej nr 48 i gminnej gruntowej. W granicach działki usytuowane są następujące obiekty budowlane:

- budynek świetlicy wiejskiej,
- boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- plac zabaw.

Istniejące uzbrojenie terenu.

Przez teren działki przebiega sieć energetyczna NN napowietrzna oraz sieć telekomunikacyjna. Sieci nie będą kolidować z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na rys. nr 2 i 3.

Obejmuje on istniejący plac zabaw i jego wyposażenie. Plac zabaw jest ogrodzony i wyposażony, kilka urządzeń zabawowych jest zniszczonych i należy je zdemontować a na ich miejsce zamontować nowe.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- wyposażenie placu zabaw oraz elementy małej architektury przyjęto na poziomie premium +.

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.      | Podsta-<br>wa                       | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz         | Razem         |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1</b> |                                     | <b>Roboty przygotowawcze</b>   |                                      |                |               |
| 1<br>d.1 | KNNR 1<br>0112-02<br>D-<br>01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -<br>koryta pod nawierzchnie placów postojowych.<br><br>315.0*0.0001                          | ha<br><br>ha                         | <br><br>0.03   |               |
|          |                                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>0.03</b>   |
| 2<br>d.1 | KNR 4-01<br>0101-08                 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10<br>cm w gruncie kat. I-II z odwiezieniem nadmiaru urobku na od-<br>kład do 2 km<br>315.0 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>315.00 |               |
|          |                                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>315.00</b> |
| 3<br>d.1 | KNR 2-31<br>0818-08                 | Demontaż uszkodzonej huštawki wagowej z odwiezieniem na<br>skład do 10 km.<br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00   |               |
|          |                                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>1.00</b>   |
| <b>2</b> |                                     | <b>Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż</b>  |                                      |                |               |
| 4<br>d.2 | KNR 2-23<br>0305-03                 | Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ-<br>centa wraz z wykonaniem fundamentów.<br>- huštawka bocianie gniazdo wg projektu<br>1     | szt<br><br>szt                       | <br><br>1.00   |               |
|          |                                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>1.00</b>   |
| 5<br>d.2 | KNR 2-23<br>0307-02                 | Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ-<br>centa wraz z wykonaniem fundamentów.<br>- karuzela z siedziskami wg projektu<br>1        | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00   |               |
|          |                                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>1.00</b>   |
| 6<br>d.2 | KNR 2-23<br>0307-02                 | Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ-<br>centa wraz z wykonaniem fundamentów.<br>- zestaw zabawowy wg projektu.<br>1              | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1.00   |               |
|          |                                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>1.00</b>   |
| 7<br>d.2 | KNR 2-23<br>0307-01                 | Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ-<br>centa wraz z wykonaniem fundamentów.<br>- huštawka wagowa<br>1                           | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00   |               |
|          |                                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>1.00</b>   |
| <b>3</b> |                                     | <b>Tereny zielone - roboty wykończeniowe</b>   |                                      |                |               |
| 8<br>d.3 | KNR 2-01<br>0505-01                 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, te-<br>ren zielony..<br>315.0   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>315.00 |               |
|          |                                     |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>315.00</b> |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wyceny                  | Opis   | Jedn. miary    | Ilość  | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|----------------------------------|--|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1   | 2                                | 3  | 4              | 5      | 6       | 7                  |
| 1   |                                  | <b>Roboty przygotowawcze</b>   |                |        |         |                    |
| 1 d.1   | <b>KNNR 1 0112-02 D-01.01.01</b> | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.                                   | ha             | 0.03   |         |                    |
| 2 d.1   | <b>KNR 4-01 0101-08</b>          | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km    | m <sup>2</sup> | 315.00 |         |                    |
| 3 d.1   | <b>KNR 2-31 0818-08</b>          | Demontaż uszkodzonej huštawki wagowej z odwiezieniem na składowisko do 10 km.  | szt.           | 1.00   |         |                    |
| 2   |                                  | <b>Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż</b>  |                |        |         |                    |
| 4 d.2   | <b>KNR 2-23 0305-03</b>          | Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów.<br>- huštawka bocianie gniazdo wg projektu | szt            | 1.00   |         |                    |
| 5 d.2   | <b>KNR 2-23 0307-02</b>          | Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów.<br>- karuzela z siedziskami wg projektu    | szt.           | 1.00   |         |                    |
| 6 d.2   | <b>KNR 2-23 0307-02</b>          | Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów.<br>- zestaw zabawowy wg projektu.          | kpl            | 1.00   |         |                    |
| 7 d.2   | <b>KNR 2-23 0307-01</b>          | Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów.<br>- huštawka wagowa                       | szt.           | 1.00   |         |                    |
| 3   |                                  | <b>Tereny zielone - roboty wykończeniowe</b>   |                |        |         |                    |
| 8 d.3   | <b>KNR 2-01 0505-01</b>          | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony..   | m <sup>2</sup> | 315.00 |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                                  |  |                |        |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                                  |  |                |        |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                                  |  |                |        |         |                    |

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa   | Robociz-<br>na | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uprosz-<br>czone | RAZEM |
|-----|---|----------------|-----------|--------|----|---|------------------|-------|
| 1   | Roboty przygotowaw-<br>cze                        |                |           |        |    |   |                  |       |
| 2   | Wypożyczenie placu<br>zabaw - zakup i mon-<br>taż |                |           |        |    |   |                  |       |
| 3   | Tereny zielone - robo-<br>ty wykończeniowe        |                |           |        |    |   |                  |       |
|     | RAZEM netto                                       |                |           |        |    |   |                  |       |
|     | VAT   |                |           |        |    |   |                  |       |
|     | Razem brutto                                      |                |           |        |    |   |                  |       |

Słownie: