
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie pobocza przy ulicy Brzeskiej w miejscowości Wysokin.
ADRES INWESTYCJI : Wysokin dz. nr ew. 1151, ul. Brzeska, strona lewa.
INWESTOR : Gmina Odrzywół
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest utwardzenie pobocza przy ulicy Brzeskiej w miejscowości Wysokin na działce nr ew. 1151, która jest działką drogową.

Dane do przedmiaru zostały wzięte z pomiarów terenowych wykonanych przez projektanta.

Utwardzenie pobocza będzie polegało na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm, na szerokości 1,0 m i długości 130 m. Od strony jezdni krawędź nawierzchni asfaltowej należy przyciąć - krawędź jezdni będzie stanowić opornik dla kostki a od strony posesji należy ustawić obrzeże betonowe 6x20x100 cm na ławie z oporem z betonu C8/10. Nawierzchnię zasypać piaskiem.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100cm, kolor szary;
- kostka betonowa grubości 8 cm, kolorowa.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45100000-8	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 D- d.1	01.01.01 BCD 11/ 2019 Lp. 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.	km		
		130.0*0.001	km	0.130	
				RAZEM	0.130
2 D- d.1	01.02.02 BCD 11/ 2019 Lp. 37	Zdjęcie warstwy humusu o grubości do 30 cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km.	m ³		
		130.0*1.0*0.3	m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
3 D- d.1	01.03.02 BCD 11/ 2019 Lp. 42	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. nawierzchni 5 cm - cięcie piłą krawędzi jezdni z odwiezieniem gruzu na odkład do 1 km.	m		
		130.0	m	130.000	
				RAZEM	130.000
2	CPV 45100000-8	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
4 D- d.2	02.01.01 BCD 11/ 2019 Lp. 84	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III z odwiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km. - pod obrzeże.	m ³		
		130.0*0.2*0.2	m ³	5.200	
				RAZEM	5.200
3	CPV 45233000-9	D-04.00.00 PODBUDOWY			
5 D- d.3	04.01.02 BCD 11/ 2019 Lp. 207	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. ręcznie w gruncie kat. II-IV.	m ²		
		130.0*1.0	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
6 D- d.3	04.08.04 BCD11/ 2019 Lp. 299	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,3, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu.	m ²		
		130.0*1.0	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
4	CPV 45233000-9	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
7 D- d.4	05.03.23 BCD11/ 2019 Lp. 481	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²		
		130.0*1.0	m ²	130.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	130.000
5	CPV 45233000- 9	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	D-	Plantowanie terenów zielonych .	m ²		
d.5	06.01.01 BCD 11/ 2019 Lp. 484				
		130.0*0.5	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
6	CPV 45233000- 0	D-08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I CHODNIKI			
9	D-	Ustawienie obrzeży bet. szarych o wym 20x6 cm na podsypce	m		
d.6	08.03.01 BCD 11/ 2019 Lp. 573	cem.- piaskowej, na ławie z betonu C8/10, spoiny wypełnione			
		zaprawą cem.			
		131.0	m	131.000	
				RAZEM	131.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45100000-8	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	1 D-01.01.01 BCD 11/ 2019 Lp. 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.	km	0.130		
d.1	2 D-01.02.02 BCD 11/ 2019 Lp. 37	Zdjęcie warstwy humusu o grubości do 30 cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km.	m ³	39.000		
d.1	3 D-01.03.02 BCD 11/ 2019 Lp. 42	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. nawierzchni 5 cm - cięcie piłą krawędzi jezdni z odwiezieniem gruzu na odkład do 1 km.	m	130.000		
2	CPV 45100000-8	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
d.2	4 D-02.01.01 BCD 11/ 2019 Lp. 84	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III z odwiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km. - pod obrzeże.	m ³	5.200		
3	CPV 45233000-9	D-04.00.00 PODBUDOWY				
d.3	5 D-04.01.02 BCD 11/ 2019 Lp. 207	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. ręcznie w gruncie kat. II-IV.	m ²	130.000		
d.3	6 D-04.08.04 BCD11/2019 Lp. 299	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,3, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	130.000		
4	CPV 45233000-9	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
d.4	7 D-05.03.23 BCD11/2019 Lp. 481	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	130.000		
5	CPV 45233000-9	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
d.5	8 D-06.01.01 BCD 11/ 2019 Lp. 484	Plantowanie terenów zielonych .	m ²	65.000		
6	CPV 45233000-0	D-08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I CHODNIKI				
d.6	9 D-08.03.01 BCD 11/ 2019 Lp. 573	Ustawienie obrzeży bet. szarych o wym 20x6 cm na podsypce cem.- piaskowej, na ławie z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cem.	m	131.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
3	D-04.00.00 PODBU- DOWY							
4	D-05.00.00 NAWIERZ- CHNIE							
5	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
6	D-08.00.00 KRAWĘŻ- NIKI, OBRZEŻA I CHODNIKI							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: