

Załącznik Nr 6 Przedmiar robót na remont dachu budynku Urzędu Gminy w Odrzywole

Remont dachu Urząd Odrzywół

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		534.5	m ²	534.500	
				RAZEM	534.500
2	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		534.5	m ²	534.500	
				RAZEM	534.500
3	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
4	KNR-W 4-01 0349-04	Rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg. przewodów na kątownikach (przy 3 ka- nałach)	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
5	TZKBNK III- 28	Układanie betonu w elementach niezbrojonych, na stropie, o objętości elemen- tu ponad 1.5 m3	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
6	TZKBNK III- 61	Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w płytach o gr. do 15 cm bez wywieżenia gruzu i czyszczenia zbrojenia	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
7	KNR 4-01 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku	m ²		
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
9	KNR 0-15II 0528-02	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm Zamocowanie za pomocą koł- ków rozporowych listwy drewnianej o wym. 25x100 mm x1500 do pasa rynno- wego na całym obwodzie budynku w celu zamocowania uchwytów rynnowych	m		
		126.5	m	126.500	
				RAZEM	126.500
10	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
11	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepa na odleg. do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
12	TZKBNK XVII 54-07	Zwody na dachach betonowych krytych papą wykonane przewodami o przekr. do 50 mm2	m		
		156	m	156.000	
				RAZEM	156.000
13	TZKBNK XVII 55-11	Uziomy pionowe 1-rurowe z rur o dł. 3 m i śr. 2 cale	kpl		
		9	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
14	TZKBNK XVII 64-02	Instalowanie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 3 kg.	kpl		
		9	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR 5-18 1603-01	Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub robocznego - pomiar pie- rwszy	uziom.		
		9	uziom.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 5-18 1603-03	Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego	uziom.		
		9	uziom.	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNR 5-18 1603-04	Próby pomontażowe - badania zerowania - pomiar pierwszy	uziom.		
		9	uziom.	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR 5-18 1603-06	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	uziom.		
		9	uziom.	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagrunto- waniem podłoża srogkiem gruntującym ICOPAL i ułożeniem na sucho papy podkładowej - jedna warstwa 534.5	m ²	534.500	534.500
				RAZEM	534.500
20	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - papa wie- rznego krycia EXTRADACH PV200 534.5	m ²	534.500	534.500
				RAZEM	534.500
21	KNR-W 4-01 0310-05	Sprawdzenie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wentylacyj- nych z odgruzowaniem 26	szt	26.000	26.000
				RAZEM	26.000
22	KNR 4-04 1105-02	Transport odpadów z papy na składowisko odpadów wskazane przez inwesto- ra samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz- nym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 28	m ³	28.000	28.000
				RAZEM	28.000

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała / wzrost: 40,7 kg/m²
Ciężar ciała / wzrost: 40,7 kg/m²
Ciężar ciała / wzrost: 40,7 kg/m²
Ciężar ciała / wzrost: 40,7 kg/m²