


- 1. Maszty stalowe ocynkowane 10m z fundamentem 0,4x0,4x1,6m
- 2. Naświetlacze metalohalogenkowe 400W i 150W (nocne) IP66
- 3. Poprzeczki masztów 1,5m
- 4. Tabliczki słupowe do 16mm Cu
- 5. Przewody zasil. oprawy YLY3x1,5
- 6. Rozstawienie uzziemia R < 10 omów
- 7. Zabezpieczenie opraw S301C4 i S301C2 we wnękach masztów
- 8. Oprawy nr 31 i 32 sterowane ręcznie i zegarem astronomicznym
- 9. Przewodzące elementy ogrodzenia przylączyć do uzziomów

Objekt	Boisko sportowe wielofunkcyjne z zapleczem	Adres	Odrywki dz. nr 331 i 2683	Temat	Plan oświetlenia boiska	Projektował	Robert Nowak		Rys. 2
							GP-III-7342/184/94	MAZ/IE/6231/02	



potwierdzić układ sieci n.n.
TN-S