

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 | | | |
| 1 KNR 2-01 d.1 0119-03 | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (990.00-560.00)*0.001 | km km | 0.430 | |
| | | | | RAZEM | 0.430 |
| 2 | | PODBUDOWY D-04.00.00 | | | |
| 2 KNNR 6 d.2 0103-03 | | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3.1*(990.0-560.0) | m ² m ² | 1333.000 | |
| | | | | RAZEM | 1333.000 |
| 3 KNNR 6 d.2 0107-02 | | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 1333.00*0.15 | m ³ m ³ | 199.950 | |
| | | | | RAZEM | 199.950 |
| 4 KNNR 6 d.2 1005-07 | | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych. 1333.00 | m ² m ² | 1333.000 | |
| | | | | RAZEM | 1333.000 |
| 3 | | NAWIERZCHNIE D-05.00.00 | | | |
| 5 KNNR 6 d.3 0309-02 | | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 3.0*(990.0-560.0) | m ² m ² | 1290.000 | |
| | | | | RAZEM | 1290.000 |
| 4 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00 | | | |
| 6 KNR 2-31 d.4 1402-05 | | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem na odkład do 1 km. 0.75*(990.0-560.0)*2 | m ² m ² | 645.000 | |
| | | | | RAZEM | 645.000 |
| 7 KNR 2-31 d.4 0204-05 | | Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz z zagęszczeniem, grubość po zagęszczeniu 10 cm 0.75*(990.0-560.0)*2 | m ² m ² | 645.000 | |
| | | | | RAZEM | 645.000 |