

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gruntowej w miejscowości Myślakowice na odcinku 110,0 m.  
ADRES INWESTYCJI : Myślakowice, dz. nr 490.  
INWESTOR : Gmina Odrzywół  
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Myślakowice na odcinku 110 m.

Dane do sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z pomiarów terenowych.

Remont drogi ma polegać na wykonaniu wyrównania wraz z profilowaniem istniejącej nawierzchni, wykonaniem koryta głębokości do 10 cm oraz wykonaniem warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Długość odcinka 110 m, szerokość jezdni 3,5 m.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 3.5*110.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	385.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>385.000</b>
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. 3.5*110.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	385.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>385.000</b>
3	KNNR 6 0113-05	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu. 3.5*110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	385.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>385.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m <sup>2</sup>	385.000		
2	<b>KNNR 6 0101-01</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.	m <sup>2</sup>	385.000		
3	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu.	m <sup>2</sup>	385.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: