

Przedmiotem wyceny jest budowa placu zabaw w miejscowości Odrzywół - plac dla dzieci do 3 lat..

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy
- wytyczenie położenia obiektu
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod plac zabaw
- montaż sprzętu zabawowego wg projektu
- uporządkowanie terenu.

Teren pod projektowany plac zabaw znajduje się w miejscowości Odrzywół, gmina Odrzywół to działka nr ewidencyjny 356/3 przy przedszkolu gminnym. W granicach działki usytuowane są następujące obiekty budowlane:

- budynek użyteczności publicznej - przedszkole,
- plac zabaw dla dzieci powyżej 3 lat,
- Otwarta Strefa Aktywności.

Istniejące uzbrojenie terenu.

Przez teren działki przebiega sieć energetyczna NN napowietrzna oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Sieci nie będą kolidować z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- wyposażenie placu zabaw oraz elementy małej architektury przyjęto na poziomie premium +.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 320.0*0.0001	ha ha	 0.03	
				RAZEM	0.03
2 d.1	KNR 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II 320.0	m ² m ²	 320.00	
				RAZEM	320.00
2		Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż			
3 d.2	KNR 2-23 0305-03	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ- centa wraz z wykonaniem fundamentów. - huśtawka wahadłowa wg projektu 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.2	KNR 2-23 0307-02	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ- centa wraz z wykonaniem fundamentów. - piaskownica zamykana wg projektu 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.2	KNR 2-23 0307-02	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ- centa wraz z wykonaniem fundamentów. - bujak sprężynowy wg projektu. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.2	KNR 2-23 0307-03	Montaż urządzeń placu zabaw wg instrukcji wybranego produ- centa wraz z wykonaniem fundamentów. - zjeżdżalnia wg projektu 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.2	KNR 2-23 0402-03	Ogrodzenie typowe dla placów zabaw wys. 1,0 m z furtką o wym. 100x105 cm w środku przęsła z osadzeniem w gruncie wg instrukcji wybranego producenta. 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
8 d.2	KNR 2-23 0305-01	Montaż ławki parkowej wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu. - ławka wg projektu 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.2	KNR 2-23 0305-05	Montaż koszy na odpadki stałe wg instrukcji wybranego produ- centa wraz z wykonaniem fundamentu. - kosz wg projektu. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.2	KNR 2-23 0310-03	Ustawienie tablicy z regulaminem wraz z wykonaniem funda- mentów. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Tereny zielone - roboty wykończeniowe			
11 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, te- ren zielony.. 320	m ² m ²	 320.00	
				RAZEM	320.00