
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w miejscowości Myślakowice - Kolonia.
ADRES INWESTYCJI : Myślakowice Kolonia, dz. nr ew. 714, 373, 719 i 720.
INWESTOR : WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół, ul. Waszawska 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w miejscowości Myślakowice - Kolonia w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Myślakowice - Kolonia, gmina Odrzywół.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta. Długość odcinka 514,80 m, szerokość jezdni 3,5 m; szerokość poboczy 0,75 m.

Roboty budowlane do wykonania:

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15 cm,
2. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 10 cm,
3. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm.

Odwodnienie powierzchniowe.

Wody opadowe wykonanymi spadkami jezdni i poboczy będą kierowane w pas drogowy gdzie zostaną wchłonięte przez grunt.

Zjazdy na posesję i działki przyległe bezpośrednio z poboczem.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać stosowne świadectwa jakości.

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy odtworzeniu pasa drogowego drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powyko- nawczej. 514.80*0.001	km km	 0.515	
				RAZEM	0.515
2		Podbudowy			
2 KNR 2-31 d.2 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km. 514.80*3.7	m ² m ²	 1904.760	
				RAZEM	1904.760
3 KNR 2-31 d.2 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęsz- czeniu 15 cm. 514.80*3.7+7.74*4	m ² m ²	 1935.720	
				RAZEM	1935.720
4 KNR 2-31 d.2 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszanej asfaltem. 514.80*3.6+7.74*4	m ² m ²	 1884.240	
				RAZEM	1884.240
3		Nawierzchnia			
5 KNR 2-31 d.3 0203-03		Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 10 cm 514.80*3.5+7.74*4	m ² m ²	 1832.760	
				RAZEM	1832.760
4		Roboty wykończeniowe			
6 KNR 2-31 d.4 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezie- niem urobku na odkład do 2 km. 514.80*0.75*2	m ² m ²	 772.200	
				RAZEM	772.200
7 KNR 2-31 d.4 0204-05		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm. 514.80*0.75*2	m ² m ²	 772.200	
				RAZEM	772.200
8 KNR 2-31 d.4 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
9 KNR 2-31 d.4 1406-05		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu pasa drogowego drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.	km	0.515		
2		Podbudowy				
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km.	m ²	1904.760		
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	1935.720		
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszanej asfaltem.	m ²	1884.240		
3		Nawierzchnia				
5 d.3	KNR 2-31 0203-03	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1832.760		
4		Roboty wykończeniowe				
6 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km.	m ²	772.200		
7 d.4	KNR 2-31 0204-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	772.200		
8 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	6.000		
9 d.4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnia							
4	Roboty wykończenio- we							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: