
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ossa.
ADRES INWESTYCJI : Ossa dz. nr ew. 463/2.
INWESTOR : WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół, ul. Waszawska 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ossa, gmina Odrzywół.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta. Długość odcinka 314,0 m, szerokość jezdni 4,0 m; szerokość poboczy 0,75 m.

Roboty budowlane do wykonania:

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15 cm,
2. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 10 cm,
3. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym 0/31,5.

Odwodnienie powierzchniowe.

Wody opadowe wykonanymi spadkami jezdni i poboczy będą kierowane w pas drogowy gdzie zostaną wchłonięte przez grunt.

Zjazdy na posesję i działki przyległe bezpośrednio z poboczem.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać stosowne świadectwa jakości.

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu pasa drogowego drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powyko- nawczej. 314.0*0.001	km km	 0.314	
				RAZEM	0.314
2		Podbudowy			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km. 314.0*4.2	m ² m ²	 1318.800	
				RAZEM	1318.800
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęsz- czeniu 15 cm. 314.0*4.2	m ² m ²	 1318.800	
				RAZEM	1318.800
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszanej asfaltem. 314.0*4.1	m ² m ²	 1287.400	
				RAZEM	1287.400
3		Nawierzchnia			
5 d.3	KNR 2-31 0203-03	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 10 cm 314.0*4.1	m ² m ²	 1287.400	
				RAZEM	1287.400
4		Roboty wykończeniowe			
6 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezie- niem urobku na odkład do 2 km. 314.0*0.75*2	m ² m ²	 471.000	
				RAZEM	471.000
7 d.4	KNR 2-31 0204-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm. 314.0*0.75*2	m ² m ²	 471.000	
				RAZEM	471.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu pasa drogowego drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.	km	0.314		
2		Podbudowy				
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km.	m ²	1318.800		
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	1318.800		
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszanej asfaltem.	m ²	1287.400		
3		Nawierzchnia				
5 d.3	KNR 2-31 0203-03	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1287.400		
4		Roboty wykończeniowe				
6 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km.	m ²	471.000		
7 d.4	KNR 2-31 0204-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	471.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnia							
4	Roboty wykończenio- we							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: