



RZUT PARTERU
Skala 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. podłogi [m2]	Pow. użytk. [m2]	Rodzaj posadzki
1.01	Wiatrołap	7.00	7.00	Terakota
1.02	Pom. gospodarcze	14.31	14.31	Terakota
1.03	Garaż	42.89	42.89	Kostka bet.
1.04	Szafka	13.33	13.33	Terakota
1.05	Pom. rekreacji strażaków	37.52	37.52	Terakota
1.06	Pom. socjalne	45.04	45.04	Terakota
1.07	Przedśionek	2.67	2.67	Terakota
1.08	Pom. porządkowe	3.72	3.72	Terakota
1.09	WC	4.65	4.65	Terakota
RAZEM OGÓŁEM		171.12	171.12	
Pow. zabudowy		226.08		

- Uwagi:
- Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami- dokumentacja wielobranżowa stanowi całość.
 - Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg proj. branżowych.
 - Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Wymiarów nie odmierzać i nie odczytywać ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunków projektu).
 - Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej i inne należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 - WYMIARY STOLARKI podano w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym).
 - Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].

S1	Ściana wewnętrzna
	tynk cem.- wap. kat.III+2xgtadż gipsowa, gr.1,5cm
	błoczek z betonu komórkowego klasa min.600, gr. 24cm
	tynk cem.- wap. kat.III+2xgtadż gipsowa, gr.1,5cm

OZNACZENIA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANE WYKUCIA

KRESKO ARCHITEKTURA ul. Planty 13/lok.10, 25-508 Kielce email: biuro@bpkresko.pl www.bpkresko.pl 732-839-878	BRANŻA: ARCHITEKTURA		
	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY		
	SKALA: 1:100	NR RYS: A01	
	PRZEDMIOT RYS: RZUT PARTERU		
NAZWA, ADRES OBIEKTU: Przebudowa i remont istniejącego budynku OSP w Kłonnej na działce nr ewid. 745, 746, 747, 748/1, obręb 0006 Kłonna, jednostka ewid. 142304_2 Odrzywót, gm. Odrzywót			
INWESTOR: Gmina Odrzywót, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywót			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Paulina Jaros – Kałuża	NR UPR. 249/SWOKK/2016	DATA: 09.2021	PODPIS: